Inkerinkatu

Suunnitelma liittyy
Inkerinkadun suunnitelmaan

PL360

Nykyinen hulevesikaivon kansi
vaihdetaan umpikanteen

Horninkatu

Helsingintie

Pysäköintipaikat:
Etelä 74 kpl + 5 liikuntaesteisten paikkaa
Pohjoinen 10 kpl + 18 kpl takseille

PL200

Nykyinen hulevesikaivon kansi
vaihdetaan umpikanteen

Tonikatu

SÄHKÖPOTKU–
LAUTAPARKKI

PL801

Raatihuoneenkatu

Tehdaskatu

0 10 20 30 40 50 m

SELITTEET

- Suunnitelma-alueen raja
- Kaava-alueen raja
- Ajorata, asfaltti
- Jalkakäytävä, luonnonkivi
- Yhdistetty jalankulku ja pyörätie, asfaltti
- Pyörätie, asfaltti
- Pysäköinti, betonikivi
- Pysäköinti liikuntaesteisille, betonikivi
- Koroke / erotuskaista, luonnonkivi
- Pyöräpysäköinti
- Nurmi
- Pysäkki
- Graniittireunakivi
- Graniittireunakivi, luiskattu
- Graniittireunakivi, madallettu
- Huoltoreitti Graniittireunakivi, madallettu
- Liikennevalot
- Säilyvä lehtipuu
- Istutettava lehmus maaritilässä
- Poistettava puu
- Köynnöspylväs ja maaritilä
- Puistonpenkki
- OR Roska-astia
- Pyöräteline
- Veden kulkusuunta kadulla
- Poistettava valaisin
- Uusi valaisin
- Suunniteltu huleveden tarkastuskaivo, ritiläkaivo
- Käytöstä poistettava kaivo
- Uusi pistorasiakeskus

Vesihuoltolinjat saneerataan ja liitokset kiinteistöihin uusitaan. Liittymäpisteet pysyvät ennallaan.

Rakennuskohteen nimi ja osoite SALON KAUPUNKI Horninkadun saneeraus Katusuunnitelma	Piirustuksen sisältö Asemapiirustus	Mittakaavat 1:500
Päiväys 29.11.2024	Suunn./Piirt. AFRY Finland Oy	Piirustusnro 01
Korkeus- ja koord. järjestelmä ETRS-GK23 ja N2000	Muutos	Hyväksytty teknisessä ltk:ssa
SALON KAUPUNGIN TEKNISET PALVELUT INFRAPALVELUALUE Hornintie 2-4, 24800 Halikko		Liittyvän piirustuksen nro ARKISTONRO
AFRY AFRY Finland Oy Juhana Herttuan puistokatu 21 20100 Turku Puh. 010 3311 etunimi.sukunimi@afry.com	Suun. 29.11.2024 T. Rintala, O. Tiitinen Tark. 29.11.2024 S. Tuuttila Hyv. 29.11.2024 A. Muhonen	