

RAKENNUSINVENTOINTI

Riikki - Mustamäki yleiskaavan muutos

lokakuu 2025



SISÄLLYSLUETTELO

Inventointialue	8
1. KIINTEISTÖ 496-1-33, ”Mäkitupa”	13
1.1 Valokuvat.....	13
1.2 Inventointi	15
A1. Laitospalvelujen rakennus, lastenkoti	15
A2. Laitospalvelujen rakennus, ensimmäinen laajennus, lastenkoti	15
A3. Laitospalvelujen rakennus, toinen laajennus, lastenkoti	16
B. Erityisryhmien asuinrakennukset, asuin- ja harrastetila	16
C. Laitospalvelujen rakennus, lastenkoti	17
1.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1986	18
2. KIINTEISTÖ 519-1-3.....	21
2.1 Valokuvat.....	21
2.2 Inventointi	22
A. Asuinrakennus, rivitalo	22
3. KIINTEISTÖ 460-1-331.....	23
3.1 Valokuvat.....	23
3.2 Inventointi	24
A. Asuinrakennus, omakotitalo	24
4. KIINTEISTÖ 460-1-9, ”Päivärinta”	25
4.1 Valokuvat.....	25
4.2 Inventointi	26
A. Asuinrakennus, omakotitalo	26
4.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1993	27
5. KIINTEISTÖ 519-1-63, ”Päivärinta”	28
5.1 Valokuvat.....	28
5.2 Inventointi	29
A. Talousrakennus	29
B. Saunarakennus	29
5.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1993	30
6. KIINTEISTÖ 519-1-62.....	31

6.1 Valokuvat.....	31
6.2 Inventointi	32
A. Asuinrakennus, omakotitalo	32
7. KIINTEISTÖ 519-1-16, ”Alitupa”	33
7.1 Valokuvat.....	33
7.2 Inventointi	34
A. Asuinrakennus, omakotitalo	34
B. Talousrakennus	35
7.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1986	36
8. KIINTEISTÖ 460-1-179.....	37
8.1 Valokuvat.....	37
8.2 Inventointi	38
A. Asuinrakennus, rivitalo	38
9. KIINTEISTÖ 460-1-182.....	39
9.1 Valokuvat.....	39
9.2 Inventointi	40
A. Asuinrakennus, omakotitalo	40
10. KIINTEISTÖ 460-1-183.....	41
10.1 Valokuvat.....	41
10.2 Inventointi	42
A. Asuinrakennus, omakotitalo	42
11. KIINTEISTÖ 460-1-184.....	43
11.1 Valokuvat.....	43
11.2 Inventointi	44
A. Asuinrakennus, omakotitalo	44
12. KIINTEISTÖ 460-1-185.....	45
12.1 Valokuvat.....	45
12.2 Inventointi	46
A. Asuinrakennus, omakotitalo	46
13. KIINTEISTÖ 460-1-186.....	47
13.1 Valokuvat.....	47
13.2 Inventointi	48
A. Asuinrakennus, omakotitalo	48

14. KIINTEISTÖ 460-1-187.....	49
14.1 Valokuvat.....	49
14.2 Inventointi	50
A. Asuinrakennus, omakotitalo	50
15. KIINTEISTÖ 460-1-188.....	51
15.1 Valokuvat.....	51
15.2 Inventointi	52
A. Asuinrakennus, omakotitalo	52
16. KIINTEISTÖ 460-1-277.....	53
16.1 Valokuvat.....	53
16.2 Inventointi	54
A. Asuinrakennus, kahden asunnon omakotitalo	54
B. Talousrakennus, autotalli	54
17. KIINTEISTÖ 460-1-25.....	55
17.1 Valokuvat.....	55
17.2 Inventointi	56
A. Asuinrakennus, omakotitalo	56
B. Talousrakennus	57
C. Talousrakennus	58
18. KIINTEISTÖ 460-1-205.....	59
18.1 Valokuvat.....	59
18.2 Inventointi	60
A. Asuinrakennus, omakotitalo	60
19. KIINTEISTÖ 460-1-166.....	61
19.1 Valokuvat.....	61
19.2 Inventointi	62
A. Asuinrakennus, omakotitalo	62
20. KIINTEISTÖ 460-1-396.....	63
20.1 Valokuvat.....	63
20.2 Inventointi	64
A. Asuinrakennus, omakotitalo	64
21. KIINTEISTÖ 460-1-397.....	65
21.1 Valokuvat.....	65

21.2 Inventointi	66
A. Asuinrakennus, omakotitalo	66
22. KIINTEISTÖ 460-1-54, ”Juhola”	67
22.1 Valokuvat.....	67
22.2 Inventointi	69
A. Asuinrakennus, omakotitalo	69
B. Talousrakennus, autotalli	70
C. Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset	70
22.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1986.....	71
23. KIINTEISTÖ 460-1-202, ”Päivölä”	72
23.1 Valokuvat.....	72
23.2 Inventointi	74
A. Asuinrakennus, omakotitalo	74
B. Talousrakennus	74
C. Talousrakennus	75
23.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1993.....	76
24. KIINTEISTÖ 460-1-341, ”Reunala”	77
24.1 Valokuvat.....	77
24.2 Inventointi	78
A. Asuinrakennus, omakotitalo	78
B. Talousrakennus	78
24.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1986.....	79
25. KIINTEISTÖ 460-1-284, ”Ojala”	80
25.1 Valokuvat.....	80
25.2 Inventointi	81
A. Asuinrakennus, omakotitalo	81
B. Talousrakennus	82
C. Talousrakennus	82
25.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1986.....	83
26. KIINTEISTÖ 460-1-373.....	84
26.1 Valokuvat.....	84
26.2 Inventointi	85
A. Asuinrakennus, omakotitalo	85

27. KIINTEISTÖ 460-1-290.....	86
27.1 Valokuvat.....	86
27.2 Inventointi	88
A. Asuinrakennus, omakotitalo	88
B. Talousrakennus	89
C. Talousrakennus	89
28. KIINTEISTÖ 460-1-289.....	90
28.1 Valokuvat.....	90
28.2 Inventointi	91
A. Asuinrakennus, omakotitalo	91
29. KIINTEISTÖ 460-1-70, ”Kannisto”	92
29.1 Valokuvat	92
29.2 Inventointi	93
A. Asuinrakennus, omakotitalo	93
29.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1986 ja 1993	94
30. KIINTEISTÖ 460-1-321.....	95
30.1 Valokuvat.....	95
30.2 Inventointi	96
A. Asuinrakennus, omakotitalo	96
B. Talousrakennus	97
31. KIINTEISTÖ 460-1-320.....	98
31.1 Valokuvat.....	98
31.2 Inventointi	99
A. Asuinrakennus, omakotitalo	99
B. Talousrakennus	100
32. KIINTEISTÖ 460-1-69, ”Pikkukoivula (Lehtilä)”	101
32.1 Valokuvat.....	101
32.2 Inventointi	102
A. Asuinrakennus, omakotitalo	102
B. Talousrakennus	103
32.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1986 ja 1993.....	104

Tekijätiedot


Valokuvat: Kaavoitusarkkitehti Eeva Huittinen, 9.10.2025

Inventointi: Yleiskaavasunnittelija Elisa Nuora, 9.10.2025

Inventointialue



Sinisellä merkityissä kohteissa on Turun alueellisen vastuumuseon tunnistamia arvoja.



1. Kiinteistö 496-1-33, ”Mäkitupa”

- a. Laitospalvelujen rakennus, lastenkoti
- b. Erityisryhmien asuinrakennus
- c. Laitospalvelujen rakennus, lastenkoti

2. Kiinteistö 519-1-3

- a. Asuinrakennus

3. Kiinteistö 460-1-331

- a. Asuinrakennus

4. Kiinteistö 460-1-9, ”Päivärinta”

- a. Asuinrakennus

5. Kiinteistö 519-1-63, ”Päivärinta”


- a. Talousrakennus
- b. Saunarakennus

6. Kiinteistö 519-1-62

- a. Asuinrakennus

7. Kiinteistö 519-1-16, ”Alitupa”

- a. Asuinrakennus
- b. Talousrakennus



8. Kiinteistö 460-1-179

a. Asuinrakennus

9. Kiinteistö 460-1-182

a. Asuinrakennus

10. Kiinteistö 460-1-183

a. a. Asuinrakennus

11. Kiinteistö 460-1-184

a. Asuinrakennus

12. Kiinteistö 460-1-185

a. Asuinrakennus

13. Kiinteistö 460-1-186

a. Asuinrakennus

14. Kiinteistö 460-1-187

a. Asuinrakennus

15. Kiinteistö 460-1-188

a. Asuinrakennus

16. Kiinteistö 460-1-277

a. Asuinrakennus

b. Talousrakennus

17. Kiinteistö 460-1-25

a. Asuinrakennus

b. Talousrakennus

c. Talousrakennus

18. Kiinteistö 460-1-205

a. Asuinrakennus

19. Kiinteistö 460-1-166

a. Asuinrakennus

20. Kiinteistö 460-1-396

a. Asuinrakennus

21. Kiinteistö 460-1-397

a. Asuinrakennus

22. Kiinteistö 460-1-54, ”Juhola”

a. Asuinrakennus

b. Talousrakennus


c. Talousrakennus

23. Kiinteistö 460-1-202, ”Päivölä”

a. Asuinrakennus

b. Talousrakennus

c. Talousrakennus




Sinisellä merkityissä kohteissa on Turun alueellisen vastuumuseon tunnistamia arvoja.

24. Kiinteistö 460-1-341, ”Reunala”

- a. Asuinrakennus
- b. Talousrakennus

25. Kiinteistö 460-1-284, ”Ojala”

- a. Asuinrakennus
- b. Talousrakennus
- c. Talousrakennus



Sinisellä merkityissä kohteissa on Turun alueellisen vastuumuseon tunnistamia arvoja.

26. Kiinteistö 460-1-373

a. Asuinrakennus

27. Kiinteistö 460-1-290

a. Asuinrakennus
b. Talousrakennus
c. Talousrakennus

28. Kiinteistö 460-1-289

a. Asuinrakennus

29. Kiinteistö 460-1-70, ”Kannisto”

a. Asuinrakennus

30. Kiinteistö 460-1-321

a. Asuinrakennus
b. Talousrakennus


31. Kiinteistö 460-1-320

a. Asuinrakennus
b. Talousrakennus

32. Kiinteistö 460-1-69, ”Pikkukoivula (Lehtilä)”

a. Asuinrakennus
b. Talousrakennus

1. KIINTEISTÖ 496-1-33, ”Mäkitupa”



Osoite:

Juustomestarin tie 11, 24910 Ha-
likko

- A1. Laitospalvelujen rakennus,
lastenkoti
- A2. Laajennus, lastenkoti
- A3. Laajennus, lastenkoti
- B. Erityisryhmien asuinrakennus
- C. Laitospalvelujen rakennus

Varsinais-Suomen alueellinen
vastuumuseo on tunnistanut
kiinteistön rakennuksia
rakennushistorialliesti arvokkaiksi
ja sen ympäristöä paikallisesti
arvokkaaksi.

1.1 Valokuvat



A-rakennus luoteesta.



A-rakennus etelästä.



B-rakennus luoteesta.



B-rakennus idästä.



C-rakennus kaakosta.



C-rakennus lännestä.

1.2 Inventointi

A1. Laitospalvelujen rakennus, lastenkoti



A-rakennuksen vanhin osa rakennettiin alunperin nimismiehen virkataloksi. Vuonna 1925 rakennus muutettiin lastenkodiksi.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluke	Kerrosala	Suojelu
1800-luvun loppupuolella	käyttötarkoituksen muutos v. 1925, muutoksia v.1966 ja 1983	100291596S	1 + ullakko	koko a-rakennus 561m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	punaruskea	mansardikatto	valkoiset räystäslaudat, pellitetty piippu, tummat syöksytorvet
Julkisivut	puu	keltainen	vaaka- ja pystylaudointi	valkoiset nurkkalaudat
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen	T-malli, joissa yläikkunat 3- ja 6-ruutuisia.	valkoiset vuorilaudat
Ovet	puu	tumma		
Perustukset	harkkokiivi			



A-rakennuksen ensimmäiseen laajennukseen sijoitettiin muun muassa askarteluhuone ja varastotilaa.

A2. Laitospalvelujen rakennus, ensimmäinen laajennus, lastenkoti

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluke	Kerrosala	Suojelu
1966	sisätilamuutoksia v.1983	100291596S	1	86m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	punaruskea	harjakatto	pellitetty piippu, tummat vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	puu	keltainen	vaakapanelointi	
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen		valkoiset smyygit
Ovet	puu	musta		
Perustukset	betoni			



A-rakennuksen toiseen laajennukseen sijoitettiin lisää asuinhuoneita.

A3. Laitospalvelujen rakennus, toinen laajennus, lastenkoti

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
1983		100291596S	1 + kellari	153,5m²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	galvanoitu pelti	punaruskea	harjakatto	valkoiset otsalaudat ja räystäään aluset, tummat vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	savitiili	keltainen	1/2 juoksulimitys	
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen		
Ovet	puu			
Perustukset	harkko + rappaus	valkoinen		

B. Erityisryhmien asuinrakennukset, asuin- ja harrastetila



B-rakennus rakennettiin alunperin eläinsuojaksi.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
1930-luku	2008	100291597T	1 + ullakko	254m²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	tumma	harjakatto	valkoiset otsalaudat, pellitetyt piiput, tummat vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	puu	punainen	pystylomalaudoitus	valkoiset nurkka- ja vuorilaudat, punaiset vaakarimat
	tiili	valkoinen		
Runko	puu ja tiili			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen		
Ovet	puu	valkoinen, sinertävä ja tumma		
Perustukset	betoni			



C. Laitospalvelujen rakennus, lastenkoti


Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluke	Kerrosala	Suojelu
2011	toimisto- ja varastotiloja muutettu sopeutumisasunnoiksi v.2018	100291598U	2	981,5m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	tumma	harjakatto	valkoiset otsa- ja räystäslaudat, tummat vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	tiili	vaalea keltainen	1/3 juoksulimitys	tummanharmaat vaakapellit
	puu	valkoinen	vaakapanelointi	huurrelasikaiteet parvekkeella
Runko	betonielementti			
Ikkunat	puu/alumiini	tummanharmaa		
Ovet	alumiini	tummanharmaa ja punainen		
Perustukset	betoni			


1.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1986

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO		MUSEOVIIRASTO																																											
KOHDENVENTOINTILOMAKE																																													
1. Läsnä	Turun ja Porin		3. Kohde																																										
2. Kunta	Halikko		Mäkitupa																																										
4. Kylä/Rekisterinumero	5. Kaup.osa/Kortteli/Talo	6. Kohdetyyppi																																											
Mustamäki v.1:33																																													
7. Peruskartta/Koordin.	8. Osoite	9. Omistaja ja omistajan osoite																																											
pk. 2021 08 6698 48/447 46	24910 Halikko as.	Halikon lastenkodin kuntainliitto																																											
10. RAKENNUKSEN KUVAUS 1/k+5 (v.osa) 2/L 3/O 4/Y 5/Y																																													
Rakennus n:o	<table border="1"> <tr> <td>I</td> <td>II</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>Nyk. käyttö</td> <td>Lastenkoti</td> <td>varasto, oleskelutila</td> </tr> <tr> <td>Aikup. käyttö</td> <td>asuinrakennus</td> <td>karjasuoja</td> </tr> <tr> <td>Rak. aika</td> <td>1800-1.1.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Suunnittelija</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kerrosluku</td> <td>2 (1.r. 1)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Perusta</td> <td>harkkokiivi</td> <td>betoni</td> </tr> <tr> <td>Runko</td> <td>hirsii (1.r. lauta</td> <td>lauta, tiili</td> </tr> <tr> <td>Kattomuoto</td> <td>mansardi (satula)</td> <td>satula</td> </tr> <tr> <td>Kate</td> <td>pelti</td> <td>tiili</td> </tr> <tr> <td>Vuoraus</td> <td>v.+p.pontti(keila)</td> <td>-p. umpilauta</td> </tr> <tr> <td>Ulkovärit</td> <td>kelt., valk.</td> <td>punamulta, valk.</td> </tr> <tr> <td>Kunto</td> <td>hyvä</td> <td>hyvä</td> </tr> <tr> <td>Entisyyspiirteet</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			I	II	III	Nyk. käyttö	Lastenkoti	varasto, oleskelutila	Aikup. käyttö	asuinrakennus	karjasuoja	Rak. aika	1800-1.1.	-	Suunnittelija			Kerrosluku	2 (1.r. 1)	1	Perusta	harkkokiivi	betoni	Runko	hirsii (1.r. lauta	lauta, tiili	Kattomuoto	mansardi (satula)	satula	Kate	pelti	tiili	Vuoraus	v.+p.pontti(keila)	-p. umpilauta	Ulkovärit	kelt., valk.	punamulta, valk.	Kunto	hyvä	hyvä	Entisyyspiirteet		
I	II	III																																											
Nyk. käyttö	Lastenkoti	varasto, oleskelutila																																											
Aikup. käyttö	asuinrakennus	karjasuoja																																											
Rak. aika	1800-1.1.	-																																											
Suunnittelija																																													
Kerrosluku	2 (1.r. 1)	1																																											
Perusta	harkkokiivi	betoni																																											
Runko	hirsii (1.r. lauta	lauta, tiili																																											
Kattomuoto	mansardi (satula)	satula																																											
Kate	pelti	tiili																																											
Vuoraus	v.+p.pontti(keila)	-p. umpilauta																																											
Ulkovärit	kelt., valk.	punamulta, valk.																																											
Kunto	hyvä	hyvä																																											
Entisyyspiirteet																																													
11. RAKENNUSHISTORIA Nykyisen Mäkituvan tilan rakennusten paikalla, peltojen reunustamassa metsäsaarekkeessa oli ainakin jo 1600-l:n lopun veronpanokartassa Mustamäen rälsstitilan rakennuksia. Mäellä oli ainakin 1780-l:llä tuulimylly. 1800-l.lopulta vuoteen 1917 rakennus oli nimismiehen virkatalona. Nimismies A.Ekblomin leski rva Hildur Ekblom myi Mustamäen tilan Halikon kunnalle 300 000 mk:lla perustettavaa lastenkotia varten. V.1965 lastenkoti siirtyi kuntainliiton omistukseen. Tilan päärak. on ilm. merkitty v:n 1891 jaonjärjestelykarttaan. Sitä korjattiin uutta käyttötarkoitusta varten v.1925 (huonejako muutettiin, ullakolle lisätuloja, ikkunat ja ulkolaud. tältä ajalta). Rakennusta laajennettiin lounaaseen v.1965 ja 1983. Suurin osa piharakennuksista (sauna ja lato jo 1890-l:lla) purettiin 1970-80-l:lla. Pihapiirissä erottuu vielä 1960-l:lla käytössä ollut pihatie, portaat ja portinpylväät kumpareen SE-puolella ja jo ennen 1960-lukua käytöstä jäänyt nupukivin katettu tie portteineen kumpareen N-päässä.																																													
12. LÄHIYMPÄRISTÖ Mustamäen peltoaukean W-reunalla kohoavalla mäen kumpareella																																													
13. SÄILYMEDELLETTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset) Hyvät. V.1985 osayleiskaavassa merkitty sosiaalirakennusten alueeksi.																																													
14. LUETTELOINTIPERUSTE Käyttötarkoitukseltaan muuttunut vanha asuinrakennus; ollut alunperin maatilan päärakennus. Maisemallisesti näkyvällä paikalla, eri ikäisiä lisärakennuksia.																																													
15. Rakennus-historiallinen		☒																																											
16. Historiallinen		☐																																											
17. Maisemallinen		☒																																											

18. OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPIIRROS	19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJA SISÄTILOISTA
- kalle 1	- kalle 1
20. VALOKUVAT	yleiskuva B
yleiskuva N	päärak. SW
päärak. SW	SW siinä
SW siinä	päärak. kulma ja piharak.
päärak. kulma ja piharak.	E
E	päärak. portaat ja pöytäpylväät
pöytäpylväät	piharak. S
piharak. S	yleiskuva SW
yleiskuva SW	
21. LÄHTEET (Kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) maailikon rak.ltk., rakennusluupa 28/1956 ja 5/1982 Veronpanokartta v.1894, TMKA siivisten ja mustamaen kartta v.1780, TMKA saonjärjestelykartta v.1891, TMKA 502 K.nipikka, maailikon historia II, saio 1984	22. LIITTEET - hakenuspiirustus - kalle 1 - asemapiirustus - kalle 2 24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, palvelus 20.8.1986 Ulla Ländesmäki
23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET	



Mustamäki, Mäkitupa 1:33 Kuva 2
asumajärjestys



2. KIINTEISTÖ 519-1-3

2.1 Valokuvat



Osoite:
Nimismiehenkuja 3,
24910 Salo

A. Asuinrakennus, rivitalo



A-rakennus.

2.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, rivitalo




A-rakennuksessa on kolme samankokoista asuntoa.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
1979	jokaiseen asuntoon lisätty ovi takapihalle v.2005	100358391E	1	245m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	tumma	harjakatto	valkoiset otsalaudat, pellitetty piiput, tummat vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	tiili	vaalea beige	1/3 juoksulimitys	
	puu	vaaleanruskea	leveä pystylomalaudoitus	
	pelti	valkoinen	pystyurat	
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	tumma		ikkunoiden väleissä tumma puolikova kuitulevy
Ovet	puu	tumma		
Perustukset	betoni			

3. KIINTEISTÖ 460-1-331

3.1 Valokuvat



Osoite:

Juustomestartie 7, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus.

3.2 Inventointi


A. Asuinrakennus, omakotitalo



Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
1992		100223145N	1	199m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	tiili	tumma	harjakatto	valkoiset otsa- ja räystäslaudat, pellitetyt piiput, valkoiset vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	puu	keltainen	pysty- ja vaakapanelointi	valkoiset nurkka- ja vuorilaudat, kuistin kaiteet
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen	ruutuikkunat	
Ovet	puu	valkoinen		
Perustukset	betoni			

4. KIINTEISTÖ 460-1-9 ”Päivärinta”



Osoite:

Juustomestartie 5, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo

Varsinais-Suomen alueellinen
vastuumuseo on tunnistanut
kiinteistön rakennuksen
rakennushistoriallisesti
arvokkaaksi.

4.1 Valokuvat



A-rakennus.

4.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus on ollut alunperin punainen. Myöhemmin sen julkisivuissa on ollut keltaista ja ruskeaa sekä nykyisin keltaista ja valkoista.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
1920	kuisti rakennettu 1960-luvulla	100213322T	1+ ullakko	80m ²	ei kaavatasolla


Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	tiili	punainen	harjakatto	valkoiset otsalaudat, pellitetty piippu, valkoiset vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	puu	keltainen	vaakapanelointi	valkoiset nurkka- ja vuorilaudat
Runko	hirsi			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen	ruutuikkuna	
Ovet	puu	punainen		
Perustukset	betoni			

4.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1993

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO		MUSEOVIKASTO
KOHDEINVENTOINTILOMAKE		
1. Lääni	Turun ja Porin	3. Kohde
2. Kunta	Halikko	Päivärinta
4. Kyla/Rekisterinumero	5. Kaup./osa/Kortteli/Talo	6. Kohdetyyppi
Hirvikallio yks. 1:9		
7. Peruskartta/Koordina	8. Osoite	9. Omistaja ja omistajan osoite
2021 08	Juustomestarin tie	Matti Ranta
669830/447300	24910 Halikko	
10. RAKENNUKSEN KUVAUS		
Rakennus nro	I	II
Nyk. käyttö	Loma-asunto	Sauna
Alkup. käyttö	Asuinrakennus	- " -
Rak. aika	1926	
Suunnittelija		
Kerrosaluku	1	1
Perusta	lokkokivi, bet	bet
Runko	hirs	lauta
Kattomuoto	sat	sat
Kate	tiili	tiili
Vuoraus	vl	pl + pr
Ulkovärit	kelt/rusk	kelt/valk
Kunto	hyvä	hyvä
Erityispiirteet		
11. RAKENNUSHISTORIA		
Tilan nykyisen omistajan vanhemmat Eino ja Anna Ranta ovat omistaneet tilan aikaisemmin ja ennen heitä se oli Suomen omistuksessa. Asuinrakennus on hirsirakenteinen ja sen hirret ovat nähtävästi vanhoja riihen hirsistä. Rakennus on vuorattu uudelleen, alkuperäinen vuoraus on ollut peiterimoitettu pystyaukioitus. Rakennuksen ulkovaari on ennen ollut punainen. Toisessa kamarissa on jäljellä pystyauki, mutta muista huoneista uunit on purettu. Vintillä on yksi kesähuone. Rakennuksen eteisosa on rakennettu 1960-luvulla. Ikkunat asuinrakennuksessa ovat alkuperäiset, mutta vinttiloissa ovat uusitut. Rakennuksen entinen väri on ollut punainen.		
12. LÄHIYMPÄRISTÖ		
Sijaitsee Mustamäen pientaloalueen eteläreunalla, etelässä aukeaa pelto, pihapiirissä puutarhaa, kauempana koillisessa Mustamäen Lastenkoti.		
13. SÄILYMYSEDellytykset (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)		
Loma-asunto, vielä hyväkuntoinen. Omistajalla aikomus korjailia rakennusta.		
14. LUETTELOINTIPERUSTE		15. Rakennus-
1920-luvun asuinrakennus, joka nyt loma-asunto. Ulkomuoto alkuperäisen kaltainen.		historiallinen ☒
		16. Historiallinen ☐
		17. Maisemallinen ☐

18. OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPIIRROS	19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJA SISÄTILOISTA
20. VALOKUVAT	
21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat)	22. LIITTEET
	24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys
	Tuija Aaltonen kesäk. 1993
23. SUULLISTA TIETOA ANTANEET	
Matti Ranta	

5. KIINTEISTÖ 519-1-63, ”Päivärinta”



Ollut samaa kiinteistöä 460-1-9 kanssa.

Osoite:

Juustomestartie 5, 24910 Salo

A. Talousrakennus

B. Saunarakennus

Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo on tunnistanut kiinteistön rakennukset rakennushistoriallisesti arvokkaiksi.

5.1 Valokuvat



A-rakennus.



B-rakennus.

5.2 Inventointi

A. Talousrakennus



A-rakennus on rakennettu aikoinaan navetaksi.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
1961		1039795833	1	85m ²	ei kaavatasolla
Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta	
Katto	tiili	punainen	harjakatto	valkoiset otsalaudat	
Julkisivut	puu	punainen	pystyauoitus		
Runko	puu				
Ikkunat					
Ovet	puu	punainen	pystyauoitus		
Perustukset	betoni				

B. Saunarakennus



Saunarakennuksen ulkoväritys on ollut keltavalkoinen vuonna 1993.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
1961		1023414558	1	33m ²	ei kaavatasolla
Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta	
Katto	pelti, tiilikuvioitu	punainen	harjakatto	valkoiset otsalaudat, pellitetty piippu	
Julkisivut	puu	punainen	pystylomalaudoitus		
Runko	puu				
Ikkunat	puu	valkoinen		valkoiset vuorilaudat	
Ovet	puu	punainen	pystyauoitus	valkoiset vuorilaudat	
Perustukset	betoni				


5.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1993

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO		MUSEOVIRASTO
KOHDENINVENTOINTILOMAKE		
1. Lääni	Turun ja Porin	3. Kohde
2. Kunta	Halikko	Päivärinta
4. Kyla/Rekistorinumero	5. Kaup.osa/Kortteli/Talo	6. Kohdetyyppi
Hirvikallio yks. 1:9		
7. Peruskartta/Koordina	8. Osoite	9. Omistaja ja omistajan osoite
2021 08	Juustomestarin tie	Matti Ranta
669830/447300	24910 Halikko	
10. RAKENNUKSEN KUVAUS		
Rakennus n:o	I	II
Nyk. käyttö	Loma-asunto	Sauna
Alkup. käyttö	Asuinrakennus	-
Rak. aika	1926	
Suunnittelija		
Kerros-luku	1	1
Perusta	lohkokivi, bet	bet
Runko	hirsi	lauta
Kattomuoto	sat	sat
Kate	tiili	peltili
Vuoraus	vl	pl + pr
Ulkoväri	kelt/rusk	kelt/valk
Kunto	hyvä	hyvä
Erityispiirteet		
11. RAKENNUSHISTORIA		
Tilan nykyisen omistajan vanhemmat Eino ja Anna Ranta ovat omistaneet tilan aikaisemmin ja ennen heitä se oli Suominen omistuksessa. Asuinrakennus on hirsirakenteinen ja sen hirret ovat nähtävästi vanhoja riihihirsistä. Rakennus on vuorattu uudelleen, alkuperäinen vuoraus on ollut peiterimoitettu pystylauditus. Rakennuksen ulkovaari on ennen ollut punainen. Toisessa kamarissa on jäljellä pystyvuuri, mutta muista huoneista uunit on purettu. Vintillä on yksi kesähuone. Rakennuksen eteisosa on rakennettu 1960-luvulla. Ikkunat asuinkeuhkossa ovat alkuperäiset, mutta vinttiloissa ovat uusitut. Rakennuksen entinen väri on ollut punainen.		
12. LÄHIYMPÄRISTÖ		
Sijaitsee Mustamäen pientaloalueen eteläreunalla, etelässä aukeaa pelto, pihapiirissä puutarhaa, kauempana koillisessa Mustamäen Lastenkoti.		
13. SÄILYMYSEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen trns, tilanne, päätökset)		
Loma-asunto, vielä hyväkuntoinen. Omistajalla aikomus korjailla rakennusta.		
14. LUETTELOINTIPERUSTE		
1920-luvun asuinrakennus, joka nyt loma-asunto. Ulkomuoto alkuperäisen kaltainen.		
15. Rakennus-historiallinen ☒		
16. Historiallinen ☐		
17. Maisemallinen ☐		

18. OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPIIRROS	19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJA SISÄTILOISTA
20. VALOKUVAT	
21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat)	22. LIITTEET
	24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys
	Tuija Aaltonen kesäk. 1993
23. SUULLISTA TIETOA ANTANEET	
Matti Ranta	

6. KIINTEISTÖ 519-1-62

6.1 Valokuvat



Osoite:

Juustomestantie 3, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus pohjoisesta.



A-rakennus idästä.

6.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo



Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
1985		100358364K	1	179m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti, tiilikuvioitu	tumma	harjakatto	tummat otsalaudat, valkoiset räystäälaudat, paljas tiilipiippu, tummat vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	puu	valkoinen	pystylomalaudoitus	
	tiili	vaalean harmaa		
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	tumma		
Ovet	puu	tumma	pystyauudoitus	
Perustukset	harkko			

7. KIINTEISTÖ 519-1-16, ”Alitupa”

7.1 Valokuvat



Osoite:

Juustomestariintie 1, 24910 Salo

- A. Asuinrakennus
- B. Talousrakennus

Varsinais-Suomen
alueellinen vastuumuseo on
tunnistanut A-rakennuksen
rakennushistoriallisesti
arvokkaaksi.



A-rakennus.



B-rakennus.

7.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennuksen pärekatto vaihdettiin huopakatteeseen 1950-luvulla. Rakennuksen julkisivut olivat punaiset vuoteen 1957 asti.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
1920	eteiskuisti rakennettu v.1968	1003583471	1 + ullakko	40m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	huopa	tumma	harjakatto	valkoiset otsa- ja räystäälaudat, piipussa paljas tiili
Julkisivut	puu	valkoinen	pystylomalaudoitus	
Runko	hirsi			
Ikkunat	puu	valkoinen	1. kerroksessa 2-jakoiset, ullakolla ruutuikkunat	sinertävän harmaat vuorilaudat
Ovet	puu			
Perustukset	betoni			



B-rakennusta kunnostettiin inventoinnin aikaan.

B. Talousrakennus

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
1930	julkisivut v.2025	102447167A	1	25m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	punertava	lapekatto	tummat räystäälaudat
Julkisivut	puu	valkoinen	vaakapanelointi	
	puu	tummanruskea	vaakapanelointi	
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini			
Ovet	puu	punainen	pystypanelointi	
Perustukset	betoni			


7.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1986

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO		MUSEOVIKASTO
KOHDEVENTOINTILOMAKE		
1. Lään	Turun ja Porin	3. Kohde
2. Kunta	Halikko	Alitupa
4. Kylä/Hekisterinumero	5. Kaup.osa/Kortteli/Talo	6. Kohdetyyppi
Rikala 1:16		
7. Peruskartta/Koordin.	8. Osoite	9. Omistaja ja omistajan osoite
pk. 2021 08	Mustamäki	Armas ja Helvi Palin
6698 28/447 23	24910 Halikko as.	
10. RAKENNUKSEN KUVUUS 1/k+1 2/L 3/P 4/Y 5/Y		
Rakennus n:o		
Nyky käyttö	asuinrakennus	
Aikup. käyttö	-	
Rak. aika	1800-l. loppupuoli	
Suunnittelija		
Kerrosiuku	1	
Perusta	luonnonkivi (bet.kuori)	
Runko	hirs	
Kattomuoto	satula	
Kate	huopa	
Vuoraus	p.lautapeiterima	
Ulkoväri	valkoinen	
Kunto	hyvä	
Erityispiirteet		
11. RAKENNUSHISTORIA Tod.näk. 1800-l:n lopulta peräisin olevassa Alituvan hirsirakennuksessa (Rikalan torppa?) asui 1900-l:n alkupuolella 5-henkinen Lietzenin perhe tuvassa, sekä kamarissa yksi henkilö. Lisäksi rakennukseen kuului lautarakenteinen puuri. 1950-l:lla rakennuksen omisti Helvi Palinin isä, jolta nyk.omistajat hankkivat tilan v.1957. Alkuperäistä runkoa laajennettiin v.1968 eteiskäistillä. Ikkunat uusittiin v.1958 (sitä ennen 4-ruutuiset), jolloin myös olohuoneen ja kamarin (puuri muutettu kamariksi ennen v.1957) välinen oviaukko laajennettiin. V.1957 tuvassa ollut tiilestä murattu hella (alaosa ja kuoppa) ja kamarin uuni purettiin melko pian Palinien muutettua taloon. (Joensuun kartanon muurari teki tilalle nyk.hellan ja palomuurissa olevan kiertolämmitysjärjestelmän.) Tuvan alla ollut kellarikuilu laitettiin umpeen Palinien aikana. Ulkokuuloitus uusittiin n.v.1951, ulkovaari oli punainen v.1957 asti. Katteena alunperin päre, 1950-l:lla jo huopa. V.1959 purettiin pihapiiriin kuulunut sauna- ja puuvajarakennus.		
12. LÄH YMPÄRISTÖ Mustamäen omakotialue, ympärillä nuorempia omakotitaloja.		
13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkekäijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset) Rak. hyväkuntoinen, asuttu. V.1985 osayleiskaavassa merkitty omakotialueeksi, suunniteltu tien levennys leikkaa ainakin osan tontista aivan rakennuksen nurkalta.		
14. LUETTELOINTIPERUSTE Tod.näk. 1800-l:n lopun torppa, alku-peräinen osa säilynyt melko hyvin.		
15. Rakennus-historiallinen		☒
16. Historiallinen		☐
17. Maisemallinen		☐

18. OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPIIRROS		19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJA SISÄTILOISTA	
autotalli		mitkassa 1:200	
20. VALOKUVAT			
-päärakennus NE -päärakennus NE			
21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat)		22. LIITTEET	
Halikon henkikirjan kiinteistöosa III, 1984 Henkikirjoitusilmoitus rakennuksesta 1.1.86 / Halikko, H. kihlakunnan rekisteritsto Halikon kartta v.1925, HKA		24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys 25.8.1986 Ulla Lähdesmäki	
23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET Armas Palin (s.1921)			

8. KIINTEISTÖ 460-1-179

8.1 Valokuvat



Osoite:
Katinlammenkuja 1, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, rivitalo



A-rakennus idästä.



A-rakennus pohjoisesta.

8.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, rivitalo



Rivitalossa oli alunperin kolme kolmiota ja kolme kaksiota sekä yhteiset saunatilat. Saunatilat muutettiin yhden huoneen asunnoksi ja jokaiseen asuntoon tehtiin oma sauna. Muutostyöt valmistuivat vuonna 2008.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
1975	Yhteiset saunatilat muutettu asunnoksi v.2008	1002230664	1	466m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	harmaa	harjakatto	ruskeat räystäslaudat, pellitetty piippu, pohjoispäädyssä teräspiippu kattilahuoneen kohdalla, tumman ruskeat vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	puu	keltainen	pystylaudointus	
	puu	tummanruskea	vaakapanelointi	
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	tummanruskea		
Ovet	puu	tummanruskea		
Perustukset	betoni			

9. KIINTEISTÖ 460-1-182

9.1 Valokuvat



Osoite:

Pomsinkuja 1, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennuksen pääjulkisivu.

9.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo



Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
1974		1002230675	1+ osittain maalainen kellari	118m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	tiili	harmaa	harjakatto	valkoiset otsa- ja räystäslaudat, valkoiset vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	puu	keltainen	pysty- ja vaakalaudoitus	
	puu	valkoinen	vaakapanelointi	sisäänkäynnin syvennyksessä vinopanelointi
	tiili	keltainen		
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	tummanruskea ja valkoinen		tummat vuorilaudat, sisäänkäynnin syvennyksessä valkoiset vuorilaudat
Ovet	puu	tummanruskea ja valkoinen		
Perustukset	betoni	maalattu valkoinen		

10. KIINTEISTÖ 460-1-183 10.1 Valokuvat



Osoite:
Katinlammenkuja 6, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus.

10.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo



Rakennuksella on ollut alunperin tasakatto, joka on myöhemmin muutettu aumakatoksi.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
1974	kattomuoto muutettu ja takka sekä hormi lisätty v. 2007	1002230686	1	171m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	harmaa	aumakatto	valkoiset räystäslaudat, pellitetyt piiput, harmaat vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	tiili	kirjava punainen	puolen tiilen juoksulimitys	
	puu	valkoinen	pystypanelointi	
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen		
Ovet	puu	valkoinen		
Perustukset	betoni			

11. KIINTEISTÖ 460-1-184

11.1 Valokuvat



Osoite:

Katinlammenkuja 8, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus.

11.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo



Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
1975		1002230697	1	160m²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	bitumi?	tumma	loiva harjakatto	valkoiset otsa- ja räystäslaudat, pellitetty piippu, tummat vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	tiili	kirjava punainen	1/3 juoksulimitys	
	puu	valkoinen	vaakapanelointi	
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen ja tummanruskea		
Ovet	puu	tummanruskea		
Perustukset	betoni			

12. KIINTEISTÖ 460-1-185 12.1 Valokuvat



Osoite:
Pomsinkuja 9, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus.

12.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo




A-rakennus tieltä kuvattuna.
Rakennuksella on ollut alunperin tasakatto, joka on myöhemmin muutettu harjakatoksi.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerroslukku	Kerrosala	Suojelu
1974	kattomuoto muutettu v.1986, takka ja hormi lisätty v. 2015	1002230708	1	175m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti, tiilikuvioitu	tumma	harjakatto	valkoiset otsa- ja räystäslaudat, tummat vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	puu	beige/vaaleanpunainen	pystylomalaudoitus ja vaakapanelointi	
	puu	valkoinen	vaakapanelointi	
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen		valkoiset smyygit
Ovet	puu	valkoinen		
Perustukset	betoni	maalattu tummanharmaa		

13. KIINTEISTÖ 460-1-186

13.1 Valokuvat



Osoite:

Pomsinkuja 7, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus.

13.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo




Rakennusta ei ole muutettu merkittävästi vuosien varrella.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
1973		100223072A	1	179m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	bitumi	tumma	tasakatto, paksut räystäät	keltaiset räystäslaudat, vesikourut piilossa, tummat syöksytorvet, paljaat tiilipiiput
Julkisivut	tiili	kirjava punaruskea	1/2 juoksulimitys	
	puu	keltainen	pystypanelointi	
Runko	tiili			
Ikkunat	puu/alumiini	tumma		
Ovet	puu	puu ja musta		
Perustukset	betoni	harmaa		

14. KIINTEISTÖ 460-1-187 14.1 Valokuvat



Osoite:
Pomsinkuja 5, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus.

14.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo




A-rakennuksen alkuperäisissä piirustuksissa betoninen perustus ja katto olivat vihreitä. Julkisivun puulaudoitukset ovat olleet keltaiset.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerroslukku	Kerrosala	Suojelu
1972	ei tiedossa	100223073B	1 + osittain maanalainen kellari	135m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	harmaa	harjakatto	valkoiset otsa- ja räystäslaudat, pellitetty piippu, tummat vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	tiili	kirjava punaruskea	1/2 juoksulimitys	
	puu	valkoinen	pysty- ja vaakapanelointi	
	puu	tummanharmaa ja keltainen	vaakapanelointi	
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen		1. krs. valkoiset vuorilaudat, sisäänkäynnissä mustat vuorilaudat, pikkuikkunoissa vihreät smyygit
Ovet	puu	puu ja vihreä		
Perustukset	betoni	kivirouhepinta		

15. KIINTEISTÖ 460-1-188

15.1 Valokuvat



Osoite:

Pomsinkuja 3, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus.

15.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo




Rakennuksen kellarikerros on osittain kylmää tilaa.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluke	Kerrosala	Suojelu
1974		100223074C	1 + osittain maanalainen kellari	119m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	tumma	harjakatto	tummanruskeat otsalaudat
Julkisivut	tiili	keltainen		
	puu	ruskea	pysty- ja vaakapanelointi	
	puu	tummanruskea ja keltainen	vaakapanelointi	
	pleksilevy	tumma		
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen		valkoiset vuorilaudat
Ovet	puu			
Perustukset	betoni ja harkko	maalattu tummaksi		

16. KIINTEISTÖ 460-1-277 16.1 Valokuvat



Osoite:
Pomsinkuja 11, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo
B. Talousrakennus, autotalli



A-rakennus.



B-rakennus.

16.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, kahden asunnon omakotitalo



A-rakennus rakennettiin kahden asunnon omakotitaloksi. Toinen asunto sijoitettiin ullakkokerrokseen.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
1985		100223117S	1 + ullakko	268m ²	ei kaavatasolla
Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta	
Katto	tiili	tumma	jyrkkä harjakatto	tummat otsalaudat, valkoiset räystäslaudat, paljas tiilipiippu, tummat vesikourut ja syöksytorvet	
Julkisivut	kalkkihiekkatiili	valkoinen	1/2 juoksulimitys		
	puu	punainen	pystypanelointi		
Runko	puu				
Ikkunat	puu/alumiini	musta		punavalkoinen ristikkokuvioitu koristepaneeli ikkunoiden alla	
Ovet	puu	musta			
Perustukset	harkko + rappaus	musta			


B. Talousrakennus, autotalli



Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
2011		100223118T	1	61m ²	ei kaavatasolla
Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta	
Katto	tiili	tumma	jyrkkä harjakatto	tummat otsalaudat, valkoiset räystäslaudat	
Julkisivut	kalkkih.tiili	valkoinen	1/2 juoksulimitys		
	puu	punainen	pystypanelointi		
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen			
Ovet	puu	valkoinen			
Perustukset	harkko				

17. KIINTEISTÖ 460-1-25

17.1 Valokuvat



Osoite:

Salaojantie 8-10, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo

B. Talousrakennus

C. Talousrakennus



A-rakennus.



B-rakennus.



C-rakennus.

17.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo



Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluke	Kerrosala	Suojelu
1950-luvulla	perusparannus ja kellariin tehty saunatilat v.2021	100213327Y	1 +ullakko ja kellari	276m²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti, tiilikuviainen	musta	harjakatto	valkoiset otsalaudat, vesikourut ja syöksytorvet, punainen piippu
Julkisivut	puu	punainen ja valkoinen	leveä pystylomalaudoitus	valkoiset poikkirimat
Runko	puu			
Ikkunat	puu ja alumiini	valkoinen	2-jakoinen	valkoiset vuorilaudat ja smyygit
Ovet	puu	valkoinen		
Perustukset	betoni	tummanharmaa		



B. Talousrakennus

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
ei tiedossa			1		ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	tiili	punainen, tummunut ja sammaloitunut	harjakatto	vaalea tiilipiippu
Julkisivut	puu	punainen	pystylomalaudoitus	valkoiset nurkkalaudat
Runko	puu			
Ikkunat	puu	valkoinen	T-ikkunat, joissa yläikkuna 3-ruutuinen	valkoiset vuorilaudat
Ovet	puu	ruskea		
Perustukset	betoni			




C-rakennus on alunperin rakennettu navetaksi.

C. Talousrakennus

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluke	Kerrosala	Suojelu
ei tietoa			1		ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	tiili	punainen? tummunut ja sammaloitunut	harjakatto	valkoiset otsalaudat
Julkisivut	puu	punainen	pystylauditus	
Runko	puu			
Ikkunat	puu	valkoinen	ruutuikkuna	valkoiset vuorilaudat
	puu	tummanruskea	6-ruutuinen	
Ovet	puu	punainen	pystylauditus	
	puu	puu	vaakalauditus	
Perustukset	betoni	kivirouhepinta		

18. KIINTEISTÖ 460-1-205 18.1 Valokuvat



Osoite:

Mustamäentie 75, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus.

18.2 Inventointi


A. Asuinrakennus, omakotitalo



Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
1980		100223085R	2	120m²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	alkuperäinen mineriitti, mahdollisesti muutettu	tumma	pyramidikatto	ruskeat räystäslaudat, pellitetty tumma piippu, vesikourut piilossa, tummat syöksytorvet
Julkisivut	tiili	kirjava keltainen	1/3 juoksulimitys	Parvekkeella puinen tumma balustradikaide. Sisääkäynnillä pieni kelluva katos, jossa tumma puuverhous.
Runko	puu ja kevytbetoni			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen		tummat pellitykset
Ovet	puu	valkoinen		
	puu	puu		
Perustukset	harkko	ruskea tasoite		

19. KIINTEISTÖ 460-1-166 19.1 Valokuvat



Osoite:
Mäenrinteenkuja 1, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus Mustamäentietä kuvattuna.



A-rakennus lännestä.

19.2 Inventointi


A. Asuinrakennus, omakotitalo



Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
1970		100223058V	2	200m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	bitumi	tumma	tasakatto	paksut räystäät, tumma vaakalaudoitus
Julkisivut	tiili	punainen	1/2 juoksulimitys	
	puu	patinoitunut	vaakalaudoitus	
Runko	puu ja betoni			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen		
	lasitiili			
Ovet	puu	valkoinen		
Perustukset	betoni, maalattu	vaaleanruskea		

20. KIINTEISTÖ 460-1-396 20.1 Valokuvat



Osoite:

Salaojantie 4, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus etelästä.




20.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
1982		100233165W	2	200m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	bitumi	tumma	tasakatto	räystäät verhoiltu puolikkailla pyöröpuilla, paljas tiilipiippu, vesikourut piilossa
Julkisivut	tiili	tummanruskea	1/3 juoksulimitys	parvekkekaiteet pyöröhirsiiä, räystään pilarit parvekkeella puun runkoja
	betoni	vaalea rappaus		
Runko	teräsbetoni ja puu			
Ikkunat	puu/alumiini	tumma		
Ovet	puu	tumma		
Perustukset	betoni	vaalea rappaus		

21. KIINTEISTÖ 460-1-397 21.1 Valokuvat



Osoite:

-

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus.

21.2 Inventointi
A. Asuinrakennus, omakotitalo




Rakennus on purkukuntoinen.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
					ei suojeltu

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	tiili	tumma	harjakatto	pellitetty piippu
Julkisivut	puu	maali rapissut pois, ollut ehkä keltainen	pyöreähkö vaakapanelointi	
Runko	puu			
Ikkunat	puu			
Ovet	puu			
Perustukset	betoni			

22. KIINTEISTÖ 460-1-54, ”Juhola”

22.1 Valokuvat



Osoite:

Pormestarintie 7, 24910 Salo

- A. Asuinrakennus, omakotitalo
- B. Talousrakennus, autotalli
- C. Ammattiliikenteen kaluston
suojarakennus

Varsinais-Suomen alueellinen
vastuumuseo on merkinnyt
asuin- ja saunarakennuksen
rakennushistoriallisesti
arvokkaaksi.



A-rakennus.



A-rakennuksen laajennus.



B-rakennus.



B-rakennus.



C-rakennus.



C-rakennuksen laajennus.

22.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus oli alunperin pärekattoinen.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluke	Kerrosala	Suojelu
1947	laajennus valmis v.2021	1002133346	1+ ullakko ja kellari	236m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	tummanharmaa	harjakatto	valkoiset otsalaudat, pellitetyt piiput, tummat räystäskourut ja syöksytorvet, sisäänkäynnin katoksessa valkoiset räystäskourut ja syöksytorvet
Julkisivut	puu	keltainen	pystylomalaudoitus	valkoiset nurkkalaudat, valkoiset pilarit ja metallikaide sisäänkäynnillä
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen	2- ja 3-jakoisia	valkoiset vuorilaudat ja smyygit
Ovet	puu	valkoinen		valkoiset vuorilaudat
Perustukset	betoni + rappaus	harmaa		laajennusosassa harkkoperustus
	harkko (laajennusosa)			



B-rakennuksen paikalla on sijainnut vanha sauna, jonka kivijalka on vielä maassa.

B. Talousrakennus, autotalli

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerroslukku	Kerrosala	Suojelu
2003			1	60m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	tumma	harjakatto	valkoiset otsalaudat ja räystäskoriste
Julkisivut	puu	punainen	pystylomalaudoitus	valkoiset poikkirimat
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen		valkoiset vuorilaudat
Ovet	puu	lakattu		valkoiset vuorilaudat
	puu	ruskea	autotallin ovi	valkoiset vuorilaudat
Perustukset	harkko			vanhan rakennuksen perustus vieressä

C. Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset



C-rakennus on mahdollisesti vanha sauna, jota on siirretty tontilla.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerroslukku	Kerrosala	Suojelu
1947	laajennuksen vuosi ei tiedossa	1002133357	1	60m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	teräs, ruostunut	harjakatto	valkoiset otsalaudat, punaiset räystäslaudat, pellitetty piippu
Julkisivut	puu	punainen	pystylomalaudoitus	
Runko	puu			
Ikkunat	puu	valkoinen		valkoiset vuorilaudat
Ovet	puu	keltainen		valkoiset vuorilaudat
	puu	punainen	pystylautoitus	
Perustukset	betoni			

22.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1986

KOHTIEN NUMERO

KOHDE


KUNTA

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO		MUSEOVIRASTO
KOHDEINVENTOINTILOMAKE		
1. Lään	Turun ja Porin	3. Kohde
2. Kunta	Halikko	Juhola
4. Kylä/Rekisterinumero	5. Kaup.osa/Korttel/Talo	6. Kohdetyyppi
Hirvikallio y.1:54		
7. Peruskartta/Koordina.	8. Osoite	9. Omistaja ja omistaj
pk.2021 08	Mustamäki	Olavi Hakala
6698 16/447 64	24910 Halikko as.	
10. RAKENNUKSEN KUVAUS 1/k+3 (yläk.2) 2/L 3/P+S 4/Y 5/0		
Rakennus n:o		
I II		
Nyk. käyttö	asuinrakennus	sauna, vaaja
Alkup. käyttö	- "-	vaaja
Rak. aika	1947	1947
Suunnittelija		
Kerrosluku	1	1
Perusta	betoni	betoni
Runko	lauta	lauta
Kattomuoto	satula	satula
Kate	peliti	peliti
Vuoraus	p. lauta&peiterima	pystylauta&peiterima
Ulkovärit	keit., valk.	punamulta, valk.
Kunto	hyvä	kohtalainen
Erityispiirteet		
11. RAKENNUSHISTORIA Juholan tila lohkottiin Hirvikallion tilasta 1940-l:n lopussa Juho Rytköselä pika-asutustilaksi. Alunperin pärekattoisen asuinrakennuksen sisätiloja on muutettu alkuperäisestä.		
12. LÄHIYMPÄRISTÖ Hirvikallion peltoaukealla. Läheisyydessä samanikäisiä tai hieman nuorempia asutustiloja.		
13. SÄILYMYSEDLLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset) Rak.hyväkuntoinen, asuttu. V.1985 osayleiskaavaan merkitty uusi tie sivuaa tontin W-reunaa.		
14. LUETTELOINTIPERUSTE Sodanjälkeinen talotyyppi.		15. Rakennus-historiallinen ☒
		16. Historiallinen ☐
		17. Maisemallinen ☐

862403U-38/5158/Pip

18. OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPIIRROS	19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJA SISÄTILOISTA
20. VALOKUVAT	
21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) Halikon kunnan henkikirjan kiinteistöosa I, 1984 Henkikirjoitusilmoitus rakennuksesta 1.1.1986 / Halikko, H.kihlakunnan rekisteritsto Halikon maarekisteri, TMKA	22. LIITTEET 24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys 26.8.1986 Ulla Lähdesmäki
23. SUULLISTA TIETOA ANTANEET Olavi Hakala (s.1951)	

23. KIINTEISTÖ 460-1-202, 23.1 Valokuvat ”Päivölä”



Osoite:

Pormestarintie 5, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo

B. Talousrakennus

C. Talousrakennus

Varsinais-Suomen alueellinen
vastuumuseo on merkinnyt
kiinteistön rakennuksia
rakennushistorialliesti arvokkaiksi.



A-rakennus.



B-rakennuksen eteläjulkisivu.



B-rakennuksen länsipääty.



C-rakennus.



23.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennuksen julkisivuja ei ole muutettu merkittävästi vuosien varrella. Rakennuksen kate on ollut alunperin pärettä.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluke	Kerrosala	Suojelu
1952		100223082M	1 + ullakko	90m ²	ei kaavatasolla
Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta	
Katto	pelti, tiilikuviotu	tumma	harjakatto	valkoiset otsa- ja räystäslaudat	
Julkisivut	puu	keltainen	pystylomalaudoitus	valkoiset poikkirimat ja nurkkalaudat	
Runko	hirsi				
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen	2-jakoiset	valkoiset vuorilaudat	
Ovet	puu	ruskea		valkoiset vuorilaudat	
Perustukset	betoni				

B. Talousrakennus



B-rakennus rakennettiin navetaksi.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluke	Kerrosala	Suojelu
1950-luvulla			1		ei kaavatasolla
Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta	
Katto	pelti	teräs	harjakatto	valkoiset otsalaudat, punaiset räystäslaudat	
Julkisivut	puu	punainen	pystylomalaudoitus		
	tiili	ruskea/beige	1/2 juoksulimitys		
Runko	puu				
Ikkunat	puu	valkoinen	2-jakoiset	valkoiset vuorilaudat	
Ovet	puu	valkoinen			
	puu	punainen	lomalaudoitus	valkoiset vuorilaudat	
Perustukset	betoni				



Vuonna 1993 tehdyn rakennusinventoinnin mukaan B-rakennus oli huonokuntoinen ja se oli tarkoitus purkaa. Vanha vaja oli perustettu nurkkakivien päälle.

C. Talousrakennus

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
1993? (alk.peräinen vaja 1940-50-l.)			1		ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti, tiilikuvioitu	tumma	harjakatto	valkoiset otsalaudat
Julkisivut	puu	punainen	pystylaudointi	valkoiset nurkkalaudat
Runko	puu			
Ikkunat	puu	valkoinen		valkoiset vuorilaudat ja smyygit
Ovet	puu	tummanruskea		valkoiset vuorilaudat
Perustukset	betoni			

23.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1993

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO		MUSEOVIRASTO
KOHDENINVENTIOTILOMAKE		
1. Läsnä	Turun ja Porin	3. Kohde
2. Kunta	Halikko	Päivölä
4. Kylä/Rekisterinumero	Hirvikallio 1:202	5. Kaup.osa/Kortteli/Talo
7. Peruskartta/Koordin.	2021 08	8. Osoite
6698 16/2447 70	Kuusitie kuja 33	24910 Halikko
9. Omistaja ja omistajan osoite		Markku Sundström
10. RAKENNUKSEN KUVAUS		
Rakenus n:o	I	IV
Nyk. käyttö	Asuinrakennus	Tyhjillään
Alkup. käyttö	-	Navetta
Rak. aika	1946-49	1950-1.?
Suunnittelija	1 + (1)	1
Kerrosluke	1	1
Perusta	bet	bet
Runko	hirs	laut
Kattomuoto	sat	sat
Kate	huopa (päre)	pelti (päre)
Vuoraus	pl + pr	pl
Ulkovärit	kelt/valk	pun/valk
Kunto	hyvä	hyvä
Erityispiirteet		Puretaan pois
11. RAKENNUSHISTORIA		
Asuinrakennuksen ovat rakennuttaneet Jalmar ja Ida Seurola. Nykyiset omistajat ovat tulleet tilalle v. 1965. Rakennuksen ikkunat ja ovet ovat alkuperäiset. Tuvan leivinuuni on poistettu n. 20 vuotta sitten, nyt sen paikalla on puuliesi. Rakennukseen vedettiin v. 1965 vesijohto (kylmä vesi) sekä rakennettiin sisä-WC. Kamariin pystyynyt poistettiin n. 10 vuotta sitten, kun rakennukseen asennettiin sähkölämmitys. Asuinrakennuksen ulkovaari on tiettävästi aina ollut keltainen. Kuisti on myös alkuperäinen. Pihapiiristä ei ole purettu mitään rakennuksia, mutta vuoden 1993 kuluessa vanha vajarakennus on tarkoitus purkaa.		
12. LÄHIYMPÄRISTÖ		
Sijaitsee peltoaukean keskellä, naapurina luounaassa Kolila. Kaakossa kauempana Linnamäki. Pihapiirissä puutarhaa ja kasvitarhaa.		
13. SÄILYSEDELLYTYKSET (uhkatekojät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)		
Asuttu, hyvät. Sijaitsee osayleiskaavoitettavalla alueella.		
14. LUETTELOINTIPERUSTE		15. Rakennus-
1940-luvun tyyppitalo, jossa tehty vain vähän muutoksia.		historiallinen
		16. Historiallinen
		17. Maisemallinen

18. OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPIIRROS	19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJA SISÄTILOISTA
mk. n. 1:2000	mk. 1:200
20. VALOKUVAT	
21. LÄIITEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat)	22. LIITTEET
Halikon kunnan henkikirjan kiinteistöosa 1, 1987.	24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys
	Tuija Aaltonen
	18.05.1993
23. SUULLISTA TIETOA ANTANEET	
Hilka Sundström (s. 1925 ?)	

24. KIINTEISTÖ 460-1-341, 24.1 Valokuvat ”Reunala”



Osoite:
Salaojantie 5-7, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo
B. Talousrakennus

Varsinais-Suomen alueellinen
vastuumuseo on merkinnyt
kiinteistön rakennuksia
rakennushistorialliesti arvokkaiksi.



A-rakennus.



B-rakennus.

24.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennuksen ulkovärit ovat olleet valkoinen ja vihreä vuonna 1986. Katemateriaali oli huopa.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
1947		100223149T	1 + ullakko ja kellari	139m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti, tiilikuvioitu	tumma	harjakatto	valkoiset otsa- ja räystäslaudat, pellitetty piippu, tummat vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	puu	valkoinen	pystylomalaudoitus	
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen	2- ja 3-jakoisia	valkoiset vuorilaudat ja smyygit
Ovet	puu	valkoinen		
Perustukset	betoni, maalattu	ruskea		

B. Talousrakennus



B-rakennus rakennettiin alunperin karjasuojaksi.


Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
1947		104144918F	1+ 1	200m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	teräs	harjakatto	valkoiset otsalaudat
Julkisivut	puu	punainen	pystylomalaudoitus	
Runko	puu ja harkkotiili			
Ikkunat	puu	valkoinen		valkoiset vuorilaudat
Ovet	puu	punainen		
Perustukset	harkko			

20

KUNTA

25. KIINTEISTÖ 460-1-284, 25.1 Valokuvat ”Ojala”



Osoite:
Linnamäentie 12, 24910 Salo

- A. Asuinrakennus, omakotitalo
- B. Talousrakennus
- C. Talousrakennus

Varsinais-Suomen alueellinen
vastuumuseo on merkinnyt
kiinteistön rakennuksia
rakennushistorialliesti arvokkaiksi.



A-rakennus.



B-rakennus.



C-rakennus.

25.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus on ollut alunperin vaaleansininen. Julkisivut maalattiin keltaiseksi vuonna 1983. Nykyisin rakennus on vihreä. Katto oli alunperin pärettä.
A-rakennuksen matalampi laajennusosa rakennettiin vuonna 1972.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
1949	laajennettu v.1972	100223123Y	1 + ullakko	131m²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti, tiilikuvioitu	tumma	harjakatto	valkoiset otsa- ja räystäslaudat sekä räystäskoriste, pellitetty tumma piippu, tummat vesikourut ja valkoiset syöksytorvet
Laajennuksen katto	pelti	vihreä	harjakatto	pellitetty vihreä piippu, katettu kuisti laajennuksen edessä
Julkisivut	puu	vihreä	pysty- ja vaakapanelointi	valkoiset poikkirimat ja nurkkalaudat
	puu	vaaleanvihreä	vaakapanelointi ikkunoiden tasolla	kuistilla valkoiset ristikkokuvioiset puukaiteet
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen	1-, 2- ja 3-jakoisia	valkoiset vuorilaudat, 1krs. ikkunoiden vuorilaudat koristeelliset
Ovet	puu	valkoinen		
Perustukset	betoni			



B-rakennus rakennettiin ennen asuinrakennusta. Rakennuksen toisessa päässä sijaitsi asunto ja toisessa sauna.

B. Talousrakennus

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
n. 1950		104030743D	1	n. 75m²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti, tiilikuvioitu	tumma	harjakatto	ei piippua eli sauna otettu pois käytöstä
Julkisivut	puu	punainen	pystylomalaudoitus	
Runko	puu			
Ikkunat	puu	valkoinen	2-jakoinen	valkoiset vuorilaudat, pienet valkoiset lipat ikkunoiden päällä
Ovet	puu	valkoinen		valkoiset vuorilaudat, pienet valkoiset lipat ovien päällä
Perustukset	betoni			



C-rakennus rakennettiin navetaksi.

C. Talousrakennus

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
n. 1948		104030744E	1	90m²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	aaltopelti	punainen	harjakatto	valkoiset otsalaudat
Julkisivut	puu	punainen	pystylomalaudoitus	
	harkko	valkoinen tasoite		
Runko	puu ja harkkotiili			
Ikkunat	puu			
Ovet	teräs/alumiini	valkoinen		
Perustukset	betoni			

25.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1986

17

17

17

17

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO				MUSEOVIIRASTO	
KOHDINVENTOINTILOMAKE					
1. Lään		Turun ja Porin		3. Kohde	
2. Kunta		Halikko		Ojala	
4. Kylä/Rakastennumero		5. Kaup.osa/Kortti/Talo		6. Kohdetyyppi	
Hirvikallio y.1:52					
7. Peruskartta/Koordina.		8. Osoite		9. Omistaja ja omistajan osoite	
pk. 2021 08		Hirvikallio		William Susi Hulda Susi	
6697 81/447 67		24910 Halikko as.			
10. RAKENNUSKUNNAN KUVAAUS 1/2+k (yläk.2) 2/L 3/0 4/0 5/0					
Rakennus n:o					
I		II		III	
Nyk. käyttö		asuinrakennus		autotalli, korjaamo	
Alkup. käyttö		-		sauna, asunto	
Rak. aika		1949 (1972)		n.1948	
Suunnittelija		1+1		1	
Kerroskoko		betoni		bet	
Perusta		betoni		bet	
Runko		lauta		lauta	
Kattomuoto		satula		sat	
Käte		tiili		pelti (päre)	
Vuoraus		p.lauta&peiterima		p.lauta&peiterima	
Ulkovärit		kelt.,valk.		punamulta, valk.	
Kunto		hyvä		hyvä	
Erityispiirteet		hyvä		hyvä	
11. RAKENNUSHISTORIA Ojalan tila lohkottiin 1940-1:lla siirtoväestön pika-asutustilaksi nyk. omistajalle. Rak. piirustukset (kaikki rak.) olivat V-S Maatalousseuran rak. toimiston tyyppipiirustukset (Turusta). Alunperin pärekattoinen (melko pian tiilikatoksi) rak. oli vaaleansininen (v.1983 maal. keltaiseksi). Ikkunat muutettiin n.v.1971 ja lisärakennus tehtiin v.1972. (öljylämmityskattila, sauna). Samalla poistettiin alkuperäiset uunit ja hella. Pihassa oleva sauna- ja varastorak. tehtiin ennen asuinrakennusta. Perhe asui sen toisessa päässä ennen vars. asunnon valmistumista.					
12. LÄHIYMPÄRISTÖ Hirvikallion peltoaukealla.					
13. SÄILYMEIDELLYYTYKSET (uhkatekijät, kasvallinen tms. tilanne, päätökset) Rak. hyväkuntoiset, asutut. V.1985 osayleiskaavassa merkitty maatalousalueeksi, joka rajautuu S-suunnassa teollisuusalueeseen.					
14. LUETTELOINTIPERUSTE Sodan jälkeinen talotyyppi.					
15. Rakennus-historiallinen ☒					
16. Historiallinen ☐					
17. Maaseudullinen ☐					

18. OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPIIRROS

19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJA SISÄTILOISTA

20. VALOKUVAT

21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat)

22. LIITTEET

23. SUULLISTA TIETOA ANTANEET

24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys

26. KIINTEISTÖ 460-1-373 26.1 Valokuvat



Osoite:
Riikinkuja 3, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus.

26.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo




A-rakennus näyttää puutalolta, mutta sen pääasiallinen julkisivumateriaali on pelti.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
1961		1002331425	1 + ullakko ja kellari	104m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti, tiilikuvioitu	tumma	harjakatto	valkoiset otsapellit ja räystäslaudat, tummat vesikourut ja syöksytorvet, pellitetty piippu
Julkisivut	pelti	tumma ja valkoinen	kuviointi imitoi pystypanelointia	tummat nurkkapellit ja vaakalistat
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen	kuistin ikkunat 2- ja 3-jakoisia	kuistin ikkunoissa valkoiset vuorilaudat, 1.krs. tummat vuorilaudat ja smyygit, ullakkokerroksessa valkoiset vuorilaudat ja smyygit
Ovet	puu	valkoinen ja ruskea		ullakkokerroksessa ulko-ovi kuistin päällä
Perustukset	harkko + tasoite	ruskea		

27. KIINTEISTÖ 460-1-290 27.1 Valokuvat



Osoite:
Laiduntie 5, 24910 Salo

- A. Asuinrakennus, omakotitalo
- B. Talousrakennus
- C. Talousrakennus



A-rakennus.





B-rakennus.



C-rakennus.

27.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo



Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluke	Kerrosala	Suojelu
1953		1002231262	1 + ullakko ja kellari	75m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti, tiilikuvioitu	tumma	harjakatto	valkoiset otsa- ja räystäslaudat, tummat vesikourut ja syöksytorvet, pellitetty piippu
Julkisivut	puu	punainen	pystylomalaudoitus	
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen	2-jakoisia	valkoiset vuorilaudat
Ovet	puu	valkoinen		
Perustukset	betoni, maalattu	harmaa		



B. Talousrakennus

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
ei tiedossa			1		ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	teräs	harjakatto	harmaat vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	puu	punainen	pystylomalaudoitus	
	harkko	valkoinen tasoite		
Runko	harkko ja puu			
Ikkunat	puu		2-jakoinen	
Ovet	puu	punainen	pystyлаudoitus	
Perustukset	betoni			




C. Talousrakennus

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
ei tiedossa			1		ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	tiili	punainen, sammaloitunut	harjakatto	punaiset otsa- ja räystäslaudat
Julkisivut	puu	punainen	pystylomalaudoitus ja pystyлаudoitus	
	puu	harmaantunut puu	pystyлаudoitus	
Runko	puu			
Ikkunat	puu	valkoinen		
Ovet				
Perustukset	betoni			

28. KIINTEISTÖ 460-1-289

28.1 Valokuvat



Osoite:
Linnamäentie 7, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A-rakennus.

28.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo



Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
1986		1002231251	1 + kellaru	115m²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	tiili tai tiilikuvioinen pelti	tumma	harjakatto	tummanruskeat otsalaudat, valkoiset räystäslaudat, tummat vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivut	puu	tummanruskea	vaakapanelointi	
	kalkkihiekkatiili	vaalea	1/3 juoksulimitys	
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen		tummat ikkunapellit
Ovet	puu	tummanruskea		valkoiset smyygit
	metalli, maalattu	tummanruskea		valkoiset smyygit
Perustukset	kevytsoraharkko + rappaus	ruskea		

29. KIINTEISTÖ 460-1-70, 29.1 Valokuvat
”Kannisto”



Osoite:
Valtatie 271, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo

Varsinais-Suomen
alueellinen vastuumuseo
on merkinnyt rakennuksen
rakennushistoriallisesti
arvokkaaksi.



A-rakennus.

29.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo





A-rakennusta laajennettiin uudella asuinhuoneistolla etelän suuntaan vuonna 1989. Samalla asuntojen sisäänkäynneille rakennettiin uusi kuisti. Rakennuksen ulkoväritys on ollut aikoinaan vihreä/valkoinen.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
1920	rakennusta laajennettu ja peruskorjattu v.1989	100223014E	1 + ullakko ja kellari	170m ²	ei kaavatasolla


Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti, tiilikuvioitu	tumma	harjakatto	valkoiset otsa- ja räystäslaudat, tummat vesikourut ja syöksytorvet, paljas tiilipiippu
Julkisivut	puu	vaalea beige	pystylomalaudoitus	tummat poikkirimat ja nurkkalaudat
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	tumma	2- ja 3-jakoiset	tummat vuorilaudat, 1. kerroksessa koristeelliset vuorilaudat
Ovet	puu	tumma		tummat vuorilaudat
Perustukset	betoni, kivirouhepinta	tumma		

29.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1986 ja 1993

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO		MUSEOVIRASTO
KOHDENINVENTOINTILOMAKE		
1. Lääni	Turun ja Porin	3. Kohde
2. Kunta	Halikko	Kannisto
4. Kyla/Rekisterinumero	5. Kaup.osa/Kortteli/Talo	6. Kohdetyyppi
Hirvikallio y.1:70		
7. Peruskartta/Koordin.	8. Osoite	9. Omistaja ja omistajan osoite
pk.2021 08	Lepistö	Paula Turunen, Kerttu Saarinen.
669/ 44/44/ 57	24910 Halikko as.	
10. RAKENNUKSEN KUVAUS 1/k+2 (yhtk.2) 2/L 3/S 4/Y 5/		
Rakennus n:o		
Nyk. käyttö	asuinrakennus	
Aikup. käyttö	-II-	
Rak. aika	1940-50	
Suunnittelija		
Kerrostalu	1+1+1	
Perusta	betoni	
Runko	lauta	
Kattomuoto	satula	
Kate	tiili	
Vuoraus	p.lauta&peiteerima	
Ulkovärit	vihreä, valk.	
Kunto	hyvä	
Erityispiirteet		
11. RAKENNUSHISTORIA Kanniston tila lohkottiin v.1947 maanhankintalain nojalla Wiurilan kartanon alueesta kartanon työväkeen kuuluneelle maatyömies Toivo Lehdelle rintamamiestilaksi. Tila tuli nyk.omistajan haltuun v.1973. Kolme vuotta myöhemmin rakennuksessa uusittiin lämmitys (sähköl.) ja asennettiin viemäri. V.1971 pihassa oli vielä huonokuntoinen käymälä. Ikkunat uusittiin vanhan mallin mukaisesti v.1974. Huonejako on edelleen alkuperäinen. V. 1988 tehtiin sisä-WC. Muurit on poistettu. V. 1988 tehtiin myös peruskorjaus asuinrakennuksen Turun puoleiseen päähän.		
12. LÄHIYMPÄRISTÖ 1-tien varressa, mäen etelärinteessä.		
13. SÄILYSEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset) Rak.hyväkunt., asuttu.		
14. LUETTELOINTIPERUSTE Sodan jälkeinen rintamamiestalo.		
15. Rakennushistoriallinen		☒
16. Historiallinen		☐
17. Maisemallinen		☐

18. OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPIIRROS	19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJA SISÄTILOISTA
	
20. VALOKUVAT	
	
21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat)	22. LIITTEET
Halikon henkikirjan kiinteistöosa I, 1984 Henkikirjoitusilmoitus rakennuksesta 1.1.86 / Halikko, H. kirkon rekisterit Tilan kauppakirja liitteineen, omistajan hall.	Rak. lupa pih. 137/1987 HK 26.8.1986 Ulla Lähdesmäki Poukka 1993 TA
23. SUULLISIA Tietoja antaneet	
Kerttu Saarinen (s.1917)	

30. KIINTEISTÖ 460-1-321 30.1 Valokuvat



Osoite:
Valtatie 255, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo
B. Talousrakennus



A- rakennus.



B-rakennus.

30.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A- rakennuksen 1. kerroksessa oli alunperin autotalli, joka on myöhemmin muutettu makuuhuoneeksi ja autotallin oven tilalle on muurattu ikkuna.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
1976	autotalli muutettu makuuhuoneeksi v. 2025	100223138E	2	178m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	tumma	loiva harjakatto	harmaat otsa- ja räystäslaudat, valkoiset vesikourut ja syöksytorvet, pellitetty piippu
Julkisivut	tiili	vaaleanpunainen/lohi	1/3 juoksulimitys	puiset valkoiset koristeelliset parvekekaiteet
	puu	harmaa	vaaka- ja pystypanelointi	
Runko	betoniharkko ja puu			
Ikkunat	puu/alumiini	1.krs. valkoiset, 2.krs. tummat		
Ovet	puu	puu		
Perustukset	kevyt betoniharkko, rappaus	lohi/persikka		



Ilmakuvien perusteella B-rakennuksen julkisivut on uusittu vuonna 2023. Perustuksista voidaan päätellä, että matalampi rakennusosa on rakennettu myöhemmin.


B. Talousrakennus

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
ei tiedossa	-	-	1+ ullakko	-	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti	teräs, ruosteinen	harjakatto	valkoiset otsalaudat
Julkisivut	puu	punainen	pystylomalaudoitus	valkoiset nurkkalaudat, valkoinen poikkirima
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen	1-, 2- ja 3-jakoisia	valkoiset vuorilaudat
Ovet	puu	tummanharmaa ja ruskea		
Perustukset	harkko ja betoni			

31. KIINTEISTÖ 460-1-320

31.1 Valokuvat



Osoite:

Valtatie 251, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo

B. Talousrakennus, autotalli

Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon informaatioportaalissa kiinteistön rakennukset on merkitty rakennushistoriallisesti arvokkaiksi, mutta inventointilomakkeen kuvien perusteella kyseessä on viereisen kiinteistön rakennukset.



A- rakennus etelästä.



A- rakennus idästä.



A- rakennus pohjoisesta.



B-rakennus.

31.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo



Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluke	Kerrosala	Suojelu
1958		100223136C	1 + ullakko ja kellari	142m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti, aaltokuvio	punainen	harjakatto	valkoiset otsalaudat, keltaiset räystäään aluset, valkoiset vesikourut ja syöksytorvet, punainen pellitetty piippu
Julkisivut	puu	keltainen	pystylomalaudoitus	valkoiset poikkirimat ja terassikaiteet
Runko	puu			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen	2- ja 3-jakoiset	kahdella julkisivulla valkoiset vuorilaudat ja smyygit, kahdella tummankeltaiset vuorilaudat ja valkoiset smyygit
Ovet	puu	valkoinen		keltaiset vuorilaudat
Perustukset	betoni	ruskea		



B. Talousrakennus

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosuku	Kerrosala	Suojelu
1996		100223137D	1	36m²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti, tiilikuvioitu	harmaa	harjakatto	valkoiset otsalaudat
Julkisivut	puu	keltainen	pystypanelointi	
Runko	puu			
Ikkunat				
Ovet	puu	keltainen	pystyauoitus	
Perustukset	kevytsoraharkko			

32. KIINTEISTÖ 460-1-69, ”Pikkukoivula (Lehtilä)”

32.1 Valokuvat



Osoite:

Valtatie 253, 24910 Salo

A. Asuinrakennus, omakotitalo

B. Talousrakennus, autotalli

Varsinais-Suomen
alueellisen vastuumuseon
informaatioportaalissa
Pikkukoivulan tila on
merkitty kiinteistölle 460-1-
320. Inventointikortin tiedot
ja valokuvat ovat kuitenkin
kiinteistön 460-1-69 rakennuksista.

Varsinais-Suomen
alueellinen vastuumuseo
on tunnistanut rakennukset
rakennushistoriallisesti
arvokkaiksi.



A- rakennus.



B- rakennus.

32.2 Inventointi

A. Asuinrakennus, omakotitalo



A- rakennuksen julkisivut olivat alunperin lomalaudoitetut ja katto huopaa. Myöhemmin julkisivut vuorattiin harmaalla mineriitillä ja katemateriaali vaihdettiin aaltokuvioituksi mineriittilevyksi.

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
1949	kellaritilojen muutostyö v.2011	100213339B	1 + ullakko ja kellari	111m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti, tiilikuvioitu	punainen	harjakatto	valkoiset otsa- ja räystäslaudat, valkoiset vesikourut ja syöksytorvet,
Julkisivut	puu	keltainen	pystypanelointi	valkoiset poikkirimat ja nurkkalaudat
Runko	hirsi			
Ikkunat	puu/alumiini	valkoinen	1- ja 3-jakoisia	valkoiset vuorilaudat ja smyygit
Ovet	puu	valkoinen		valkoiset vuorilaudat
Perustukset	betoni			



B-rakennuksessa on ollut sauna, autotalli ja varasto. Autotallin katto muutettu tasakatosta harjakatoksi.

B. Talousrakennus

Rakennusvuosi	Muutosvuosi	Rakennustunnus	Kerrosluku	Kerrosala	Suojelu
1950-1960 -luvulla	laajennus v.2011	100213340C	2	44m ²	ei kaavatasolla

Rakennusosa	Materiaali	Sävy	Muoto	Muuta
Katto	pelti, tiilikuvioitu	punainen	harjakatto	valkoiset otsalaudat, keltaiset räystääslaudat, pellitetty piippu
Julkisivut	puu	keltainen	pystypanelointi ja lomalaudoitus	valkoiset poikkirimat ja nurkkalaudat
Runko	puu			
Ikkunat	puu	valkoinen		valkoiset vuorilaudat
Ovet	puu	ruskea		valkoiset vuorilaudat
Perustukset	betoni			

32.3 Turun maakuntamuseon inventointi, 1986 ja 1993

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO		MUSEOVIRASTO
KOHEINVENTOINTILOMAKE		
1. Lääni	Turun ja Porin	3. Kohde
2. Kunta	Halikko	Lehtilä
4. Kylä/Rekisterinumero	Hirvikkailio v.1:69	6. Kohdetyyppi
7. Peruskartta/Koordin.	pk.2001 08 6697 54/447 62	8. Osoite
		Lepistö 24970 Halikko as.
10. RAKENNUKSEN KUVAUS	1/100.näk. 2+k 2/L 3/ 4/U 5/0	
Rakennus n:o	1	2
Nyk. käyttö	asuinrakennus	sauna, autotalli,
Aikup. käyttö	-	varasto
Rak. aika	1949	
Suunnittelija		1950-60-1
Kerrosluku	1	1950-60-1.
Perusta	betoni	
Runko	karkkahiirsi	
Kattomuoto	satula	
Kate	mineriittilevy (aalto-)	
Vuoraus	mineriitti	
Ulkoväri	harmaa	
Kunto	hyvä	
Erityispiirteet		
11. RAKENNUSHISTORIA Lehtilän tila lohkottiin ilm.rintamamiestontiksi. Tilan omisti 1950-1:lla Erkki Lehti. Alunperin rakennus oli laudoitettu (pysty lauta&peiterima) ja katettu huovalla. Kesällä 1986 rakennusta korjattiin parhailaan. Asuinrakennus on todennäköisesti siirretty paikalle jostain muualta. Erkki Lehten jälkeen tilan omistivat Helinit ja heidän jälkeensä Martti Rokka, jonka jälkeen sinne tuli sen nykyinen omistaja v. 1977. Rakennukseen on vedetty vesijohto ja ednen nykyis- tä omistajaa ja sisä-WC tehtiin 1979-80. V. 1991 alakertaan tehtiin sauna sekä takka. Kamariin ja eteiseen on tehty uudet ikkunat 1979-80, vanha malli. Vintillä ei ole asuttavaa tilaa. Pihapiiristä ei ole tiettävästi purettu mitään ulkorakennuksia.		
12. LÄHIYMPÄRISTÖ Rikalan peltoaukean laidalla, mäen itärinteessä, 1-tien tuntumassa.		
13. SÄILYMYSEDellytykset (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset) Rak.hyväkuntoinen, korjaus- työt käynnissä. V.1985 osayleiskaavassa merritty maatalousalueeksi.		
14. LUETTELOINTIPERUSTE Sodan jälkeinen talotyyppi.		15. Rakennus- historiallinen ☒
		16. Historiallinen ☐
		17. Maisemallinen ☐

18. OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPIIRROS		19. PIHAPIIRROS TAI TIETOJA SISÄTILOISTA	
20. VALOKUVAT			
21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat) Halikon henkikirjan kiinteistöosa I, 1984 Henkikirjoitusilmoitus rakennuksesta 1.1.86 / Halikko, H. kirkonkunnan rekisteritsto Halikon maarekisteri, TMKA		22. LIITTEET	
23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET omistaja s. 1940-1		24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys 26.8.1986 Ulla Lähdesmäki kesäkuu 1993 Tuija Aaltonen	